ГРУППА КОМПАНИЙ
СТРОЙИНВЕСТ

394088, РФ, г. Воронеж, Бульвар Победы, д.50Б, оф.1
тел: +7(473) 222-55-30, +7(920) 215-30-78
e-mail:36krov@mail.ru
https://36krov.ru

Прайс-лист на услуги

Организация кровельных работ
с применением битумных рулонных материалов

20.05.2026 г.

Группа компаний «СТРОЙИНВЕСТ» предлагает своим клиентам не различные марки наплавляемых материалов, а системные решения. Проектные узлы и современные технологии, которые обеспечат работу всей кровельной системы долгие годы.

Перечень оказываемых услуг:

- ✓ Консультации по техническим решениям и выбору материалов,
- ✓ Составление технического задания и разработка проектной документации;
- ✓ Бесплатный замер, расчет стоимости работ и материалов (подробная смета);
- ✓ Поставка всех необходимых материалов для выполнения комплекса работ;
- ✓ Устройство пароизоляционного слоя;
- ✓ Теплоизоляция кровли;
- ✓ Устройство уклонобразующего слоя;
- ✓ Устройство стяжек;
- ✓ Монтаж водосточной системы;
- ✓ Комплекс работ по устройству покрытия кровли из битумных, рулонных материалов;
- ✓ Монтаж систем безопасности кровли: ограждения, лестниц, переходных мостиков;
- ✓ Установка проходных элементов на кровли, аэраторов;
- ✓ Отделка труб вентканалов и дымоходов, установка зонтов и флюгарок;
- ✓ Вывоз и утилизация строительного мусора после проведения работ.

Все работы выполняют аттестованные специалисты с опытом работы более 5 лет.

Материалы в обязательном порядке проходят процедуру входного контроля и имеют документы о качестве.

В организации разработана двухступенчатая система контроля качества работ, что позволяет предоставлять гарантию на работы до 5 лет.

Каждому клиенту предоставляем полный комплект исполнительной документации, а именно АОСР (акты скрытых работ), исполнительные схемы, акты входного контроля, специальные журналы и общий журнал.

Все работы выполняются согласно требованиям СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1)», а также альбомам технических решений и инструкций по монтажу производителей материалов.

ГРУППА КОМПАНИЙ
СТРОЙИНВЕСТ

394088, РФ, г. Воронеж, Бульвар Победы, д.50Б, оф.1
тел: +7(473) 222-55-30, +7(920) 215-30-78
e-mail:36krov@mail.ru
https://36krov.ru

Стоимость кровельных работ с применением битумных рулонных материалов

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА
	Штукатурка парапетов, стен		
1	Оштукатуривание верха стен парапета с устройством разуклонки	м2	750
2	Оштукатуривание парапетов и стен с внутренней стороны	м2	750
	Подготовка основания кровли		
3	Устройство отверстий в плитах перекрытия, парапетах для водосточных воронок	шт	2000
4	Устройство выравнивающей стяжки цементно-песчаной 20мм с учетом подачи раствора	м2	400
5	Подготовка поверхности, уборка, обеспыливание	м2	60
6	Устройство основания кровли из профилированного листа по готовым металлическим конструкциям	м2	400
7	Изготовление и монтаж фасонных элементов из оцинкованной стали по конькам, ендовым, примыканиям	м	750
8	Заполнение гофр профлиста по примыканиям, ендовым и конькам на 250мм	м	400
	Пароизоляция		
9	Огрунтовка поверхности плит покрытия, внутренней поверхности стен парапетов и карнизных участков битумным праймером	м2	120
10	Устройство пароизоляционного слоя из наплавляемых материалов в один слой	м2	200
11	Устройство пароизоляционного слоя из самоклеящихся битумосодержащих материалов в один слой	м2	200
12	Устройство пароизоляционного слоя из ПВХ пленки в один слой	м2	120
	Теплоизоляция		
13	Монтаж теплоизоляции ППС 150 мм (в 2 слоя без механического крепления)	м2	350
14	Монтаж теплоизоляции ЭППС 150 мм (в 2 слоя без механического крепления)	м2	350
15	Монтаж теплоизоляции ЭППС 150 мм (в 2 слоя с механическим креплением)	м2	450
16	Монтаж теплоизоляции МВ 150 мм (в 2 слоя без механического крепления)	м2	350
17	Монтаж теплоизоляции МВ 150 мм (в 2 слоя с механическим креплением)	м2	450
	Уклон образующий слой		
18	Устройство уклон образующего из керамзитом 40-200 мм	м2	380
19	Устройство уклон образующего слоя из теплоизоляции МВ	м2	650
20	Устройство уклон образующего слоя из теплоизоляции ЭППС	м2	550
	Стяжка		
21	Устройство выравнивающей стяжки цементно-песчаной 20мм с учетом подачи раствора	м2	400
22	Армирование стяжек сетками сварными	м2	200
23	Устройство стяжки цементно-песчаной 50мм с учетом подачи раствора	м2	850
24	Устройство температурно-усадочных швов стяжки	м	200
25	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов в два слоя	м2	350

394088, РФ, г. Воронеж, Бульвар Победы, д.50Б, оф.1
тел: +7(473) 222-55-30, +7(920) 215-30-78
e-mail:36krov@mail.ru
https://36krov.ru

26	Огрунтовка поверхности стяжки, внутренней поверхности стен парапетов и карнизных участков битумным праймером	м2	120
	Галтель		
27	Устройство бортика (галтели) по примыканиям из цементно-песчаного раствора	м	350
28	Установка готового элемента галтели из теплоизоляции	м	220
29	Усиление бортика (галтели) в местах примыканий кровли к стенам, парапетам, проходкам	м	180
	Кровельное покрытие (Наплавляемые, рулонные материалы)		
30	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	м2	420
31	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (нижний слой)	м2	210
32	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (верхний слой)	м2	210
33	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой с механическим креплением (нижний слой)	м2	350
	Примыкания		
34	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вертикальным поверхностям высотой: 400 мм без фартуков в два слоя	м	450
35	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вертикальным поверхностям высотой: 600 мм без фартуков в два слоя	м	550
36	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вертикальным поверхностям высотой: 800 мм без фартуков в два слоя	м	650
37	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вертикальным поверхностям высотой: 1000 мм без фартуков в два слоя	м	750
38	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вертикальным поверхностям без фартуков в два слоя	м2	750
39	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к проходным элементам	шт	1200
40	Установка рейки прижимной при обделке мест примыкания кровли: с герметизацией	м	350
	Проходные элементы		
41	Установка аэраторов	шт	2500
	Карнизы и парапеты		
42	Установка костылей для крепления карнизных и парапетных планок	шт	150
43	Установка карнизных планок из оцинкованной стали	м	450
44	Установка парапетных планок из оцинкованной стали	м	650
	Элементы безопасности		
45	Установка кровельного ограждения	м	850
46	Установка кровельной (стеновой) лестницы длинной 1,86м	шт	4500
47	Монтаж проводника заземляющего открытого по строительным основаниям из стали круглой, Ø8 мм	м	200
	Водосточная система		
48	Монтаж воронок водосточных в готовые отверстия	шт	3000
49	Монтаж воронок водосточных на эксплуатируемых кровлях в готовые отверстия	шт	5500
50	Установка парапетной воронки в готовое отверстие	шт	2500

394088, РФ, г. Воронеж, Бульвар Победы, д.50Б, оф.1
тел: +7(473) 222-55-30, +7(920) 215-30-78
e-mail:36krov@mail.ru
https://36krov.ru

51	Установка водосточных труб по фасадам зданий	м	750
52	Прокладка секции греющего кабеля водосточных труб длинной до 6м, без подключения к сети с устройством обогрева стока парапетной воронки	шт	5500
	Защитное покрытие		
53	Устройство разделительного слоя в плоскости (геотекстиль)	м2	80
54	Монтаж защитно-дренажной мембраны в плоскости	м2	250
55	Защита ковра плоских кровель гравием слоем толщиной 50мм	м2	450
56	Устройство покрытий из плит керамогранитных на регулируемых опорах	м2	3000
57	Укладка тротуарной плитки	м2	1500
58	Засыпка почвенной смеси, толщиной до 100мм	м2	450
	Прочие расходы		
59	Горизонтальное перемещение материалов на строительной площадке вручную на расстояние до 50м	т	2500
60	Вертикальное перемещение материалов с помощью мобильных подъемных механизмов, талей	т	3000
61	Вывоз и утилизация строительного мусора	т	1100

Цены указаны с учетом НДС и могут быть скорректированы в зависимости от объёма заказа.
В компании действует система скидок, сезонные акции, программы лояльности для постоянных клиентов. Для уточнения деталей и оформления заявки свяжитесь с нашим инженером:

тел: 8(473) 222-55-30, +7(920)215-30-78
e-mail: 36krov@mail.ru